

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Psychiatrická léčebna Dobřany	JKSO	
Název objektu	DODATEK č.2	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Psychiatrická léčebna Dobřany	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		40523802	CZ40523802
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
Objednatel		24	10 % 0,00 DPH	0,00
		25	20 % 0,00 DPH	0,00
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00
Datum a podpis	Razítko			

ROZPOČET

Stavba: Psychiatrická léčebna Dobřany

Objekt: DODATEK č.2

Část:

JKSO:

Objednatel: Psychiatrická léčebna Dobřany

Zhotovitel: 0

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	221	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	1,600		0,00	20,0
2	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	1,600		0,00	20,0
3	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,560		0,00	20,0
4	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,512		0,00	20,0
5	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,512		0,00	20,0
6	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,176		0,00	20,0
7	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,512		0,00	20,0
8	M	MAT	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	0,512		0,00	20,0
	D		5	Komunikace				0,00	
9	K	221	566901112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těžným nebo šterkopískem	m3	0,240		0,00	20,0
10	K	221	572341112	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	1,600		0,00	20,0
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
11	K	011	612111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn	m2	61,900		0,00	20,0
12	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,450		0,00	20,0
13	K	011	612323131	Vápenocementová omítka štuková jednovrstvá hladkých vnitřních stěn nanášená ručně	m2	41,140		0,00	20,0
14	K	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	32,750		0,00	20,0
15	K	011	612474115	Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 5 mm ze suché směsi Ytong	m2	11,524		0,00	20,0
16	K	011	625681012	Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm	m	36,000		0,00	20,0
17	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,633		0,00	20,0
	D		8	Trubní vedení				0,00	
18	K	211	85212	Vodovodní přípojka	kpl	1,000		0,00	20,0
19	K	271	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		0,00	20,0
20	M	MAT	553402750	poklopy ocelové 6 600 x 600 mm	kus	1,000		0,00	20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	

21	K	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	152,200	0,00	20,0
22	K	PK	960	Krytky na konzoly topení	kpl	1,000	0,00	20,0
23	K	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	51,917	0,00	20,0
	D		96	Bourání konstrukcí			0,00	
24	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyrolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	51,800	0,00	20,0
25	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	6,178	0,00	20,0
26	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,178	0,00	20,0
27	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,178	0,00	20,0
28	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,178	0,00	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
	D		731	Ústřední vytápění - kotelny			0,00	
29	K	PK	731100	Podpěrné nohy pod litinové radiátory	kpl	1,000	0,00	20,0
30	K	PK	731110	Změna ÚT v podkroví	kpl	1,000	0,00	20,0
31	K	PK	731111	Odpočet původního rozpočtu ÚT v podkroví	kpl	-1,000	0,00	20,0
	D		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů			0,00	
32	K	763	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	152,200	0,00	20,0
33	K	763	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	19,950	0,00	20,0
34	K	763	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,850	0,00	20,0
35	K	763	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	2,463	0,00	20,0
	D		765	Konstrukce pokrývačské			0,00	
36	K	765	765321230	Krytina vláknocementová BETTERNIT montáž doplňků střechy	ks	260,000	0,00	20,0
37	M	MAT	591611480	hlavice odvětrací Oriko	kus	60,000	0,00	20,0
38	M	MAT	591611580	hák protisněhový 400 mm barevný,pro VC krytin	kus	200,000	0,00	20,0
	D		767	Konstrukce zámečnické			0,00	
39	K	767	767584342	Montáž podhledů kazetových AKUMIN plochy do 20 m2	m2	19,050	0,00	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždic			0,00	
40	K	771	771273113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 300 mm	m	46,500	0,00	20,0
41	M	MAT	597611611	dlaždice keramické schodovky 30 x 30 x 0,8 cm II. j.	m2	15,345	0,00	20,0
42	K	771	771273232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm	m	46,500	0,00	20,0
43	M	MAT	597611610	dlaždice keramické 30 x 30 x 0,8 cm II. j.	m2	15,345	0,00	20,0
44	K	771	771411830	Demontáž soklíků pórovinových kladených do malty schodišťových	m	32,750	0,00	20,0
45	K	771	771473123	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových šikmých v do 120 mm	m	66,160	0,00	20,0
46	M	MAT	597613120	sokl - podlahy 30 x 10 x 0,8 cm I. j.	kus	242,344	0,00	20,0
47	K	771	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených, dod.dlažba česká 30x30x1	m2	26,500	0,00	20,0

48	K	771	7715731131	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených, dod.dlažba česká 30x30x1 protizkluzná	m2	25,300	0,00	20,0
49	K	771	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	1,047	0,00	20,0
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické			0,00	
50	K	781	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených standardním lepidlem vč.dodávky obkladu	m2	24,467	0,00	20,0
51	K	781	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,073	0,00	20,0
				<u>Celkem</u>			<u>0,00</u>	