

Stavba: „Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26“
Objekt: 1 1 -
Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední
JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem v Kč
							15%	21%	
D			0100	Stav. díl 1 - zemní práce					
K	HSV	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300 <- "kotvení hromosvodu"2*0,25*0,3*2,0	m3	0,300			
K	HSV	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,300			
D			0600	Stav. díl 6 - úpravy povrchů					
K	HSV	011	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou 23,010 <- "průčelí hlavní"1,3*2,65*6+0,9*2,0+0,9*0,6 24,115 <- "zadní"1,3*2,65*7 5,000 <- "cca10% prostřih"5	m2	52,125			
K	HSV	011	620411135	Nátěr vnější omítky silikonovou barvou dvojnásobný vč. penetrace z lešení - členitost III	m2	198,815			
K	HSV	014	622423321	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti III v rozsahu do 30 % 215,040 <- "fasáda oprava"19,2*6,2+19,2*5,0 5,760 <- "římša patrova spodek "19,2*2*0,15 11,220 <- "římasy okenní a soklová "(19,2*2-1,0)*0,15*2	m2	198,815			
				-23,010 <- "-okna průčelí hlavní"(1,3*2,65*6+0,9*2,0+0,9*0,6) -24,115 <- "-zadní"1,3*2,65*7 6,990 <- "ostění okna průčelí hlavní"((1,3+2,65*2)*6+(0,9+2,0*2)+(0,9+0,6*2))*0,15 6,930 <- "zadní"(1,3+2,65*2)*7*0,15					

Stavba: „Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26“
Objekt: 1 1 -
Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední
JKSO:

							Jednotková cena - základ DPH		
TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	15%	21%	Cena celkem v Kč
K	HSV	014	622903110	Mytí s vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou 229,000 <- 199+30	m2	229,000			
K	HSV	015	627452921	Spárování starého zdiva zdí a valů kvádrového hl 30 mm - kamenný sokl	m2	29,870			
K	HSV	014	629451111	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm 17,800 <- "parapet okna "1,3*13+0,9 74,800 <- "římša okenní a soklová"(19,2*2-1,0)*2	m	92,600			
K	HSV	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým 0,090 <- "kotvení hromosvodu zabetonování"0,3*2,0*0,15	m3	0,090			
K	HSV	015	622903111	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně - kamenný sokl 30,720 <- "sokl"19,2*0,8*2 -0,850 <- -0,85*0,5*2	m2	29,870			
K	HSV	011	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm, vč. vybourání stávajících	kus	2,000			
M	HSV	MAT	5534142000	průvětrník bez klapek se sítí 15x15 cm	kus	2,000			
K	HSV	011	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm, vč. vybourání stávajících	kus	4,000			
M	HSV	MAT	5534146500	průvětrník s Al mřížkou 30x30 cm klapky	kus	4,000			
K	HSV	MAT		Zednické začištění oken 46,600 <- "ostění okna průčelí přední"(1,3+2,65*2)*6+(0,9+2,0*2)+(0,9+0,6*2) 46,200 <- "zadní"(1,3+2,65*2)*7	m	92,800			

Stavba: „Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26“
Objekt: 1 -
Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední
JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem v Kč
							15%	21%	
D			0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce					
K	HSV	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 0,090 <- "kotvení hromosvodu"0,3*2,0*0,15	m3	0,090			
K	HSV	013	978015241	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30 %	m2	198,815			
K	HSV	013	978023251	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného - sokl	m2	38,200			
K	HSV	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží (aut.vým.) (4,139 t)	t	4,139			
K	HSV	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km (aut.vým.) (4,139 t)	t	4,139			
K	HSV	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (aut.vým.) (4,139 t * 9,000)	t	37,251			
K	HSV	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m (aut.vým.) (4,139 t)	t	4,139			
K	HSV	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) (4,139 t)	t	4,139			
K	HSV	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m (aut.vým.) (9,727 t)	t	9,727			

Stavba: „Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26“
Objekt: 1 1 -
Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední
JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem v Kč
							15%	21%	
D			0940	94 - Lešení					
K	HSV	003	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 133,000 <- "zadní fasáda"19,*7,0	m2	133,000			
K	HSV	003	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den (133,000 * 30,000)	m2	3 990,000			
K	HSV	003	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v	m2	133,000			
K	HSV	003	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	2,000			
K	HSV	003	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití (2,000 * 30,000)	m	60,000			
K	HSV	003	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	2,000			
K	HSV	003	949111114	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m 28,800 <- "přední fasáda"19,2*1,5	m2	28,800			
D			7640	Konstrukce klempířské					
K	PSV	764	764252503	Žlab Zn-Ti lesklý podokapní půlkruhový rš 330 mm - jen žlab bez háků 39,600 <- 19,8*2	m	39,600			
K	PSV	764	764259544	Žlab podokapní Zn-Ti - kotlík oválný vel. 330/100 mm	kus	2,000			
K	PSV	764	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	39,600			
K	PSV	764	764359810	Demontáž kotlík kónický do 30°	kus	2,000			

Stavba: „Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26“
Objekt: 1 -
Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední
JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem v Kč
							15%	21%	
K	PSV	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 21,450 <- 1,35*7+1,85*6+0,9	m	21,450			
K	PSV	764	764421830	Demontáž oplechování říms rš do 200 mm 37,400 <- "římsa okenní a soklová přední"(19,2*2 -1,0)*1	m	37,400			
K	PSV	764	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	11,500			
K	PSV	764	764510520	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 160 mm včetně rohů	m	21,450			
K	PSV	764	764521530	Oplechování Zn-Ti říms rš 200 mm	m	74,800			
K	PSV	764	764554502	Odpadní trouby Zn-Ti lesklý kruhové průměr 100 mm včetně objímek, kolen, odskoků 11,500 <- 6,5+5	m	11,500			
K	PSV	764	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m (aut.vým.) (0,206 t)	t	0,206			
D			7670	Kovové stavební doplňkové konstrukce					
K				Úprava mříží velké okno	kus	13,000			
D			7830	Nátěry					
K	PSV	783	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	89,570			
K	PSV	783	783221121	Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email 89,570 <- "mříže "1,3*2,65*2*13	m2	89,570			
K	PSV	783	783601815	Odstranění nátěrů z dřevěných stěn oškrábáním s obroušením	m2	105,640			

Stavba: „Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26“
Objekt: 1 1 -
Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední
JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem v Kč
							15%	21%	
K	PSV	783	783721113	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva lazurovacím lakem 3x lakování 38,400 <- "podbití + krokve"19,2*1,0*2 12,000 <- 20*0,15*2*1,0*2 55,240 <- "Vikýř"15,0*1,3*2-0,8*0,8*7*2+7,0*(1,3+1,0/2)*2	m2	105,640			
K	PSV	783	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	89,570			
D			9211	Elektromontáže - hromosvod					
K			960901010	Demontáž svislých svodů hromosvodů, likvidace	m	15,000			
K			740901010	Dodání a montáž nových svislých vedení hromosvodu vč.ochranných úhelníků, zkušebních svorek, revize	m	15,000			
K			740901011	Dodání a montáž nových střešních vedení hromosvodu	komp	1,000			
D	OST		NUS	Náklady na umístění stavby					
K	NUS	NUS	NUS	Dopravné	Kč	1,000			
K	NUS	NUS	NUS	Zařízení staveniště	Kč	1,000			

Celkem bez DPH v Kč

DPH nízké 15%

DPH vysoké 21%

Celkem s DPH v Kč