

Poř.	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
------	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------	-----------	-----	------------

SO_01: Stavební objekt 01

762: Konstrukce tesařské

1.	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	1 493,000	-	1 493,000		-	21	-	-
2.	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdál. do 360 mm, vč. latí 40/60 mm	m2	1 497,000	-	1 497,000		-	21	-	-

765: Krytiny skládané

3.	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	1 493,000	-	1 493,000		-	21	-	-
4.	Likvidace eternitu do suti, vč. Přesunu a skládkovného	t	21,800	-			-		-	-
5.	D+M, Střešní krytina Tondach Bobrovka režná, 18x38, Korunové krytí - Základní-kul. řez, včetně větracích, krajových, okapových a hřebenových tašek a spoj. prostředků	m2	1 497,000	-	1 497,000		-	21	-	-
6.	D + M TONDACH hřebenáč větr. 20cm REŽ - vč. přichytek a rozdělovacích hřebenáčů a keramických záslepek	m	191,000	-	191,000		-	21	-	-
7.	Bobrovka prostupová - odvětrání režná	ks	4,000	-	4,000		-	21	-	-
8.	Komplet nástavec pro odvětr.kanalizace - Hr.režný, paleta 1 ks	ks	4,000	-	4,000		-	21	-	-
9.	Uni.světlík - 45x55 FINESTRA	ks	8,000	-	8,000		-	21	-	-
10.	Větrací pás, okapní ochranná mřížka	ks	236,000	-	236,000		-	21	-	-
11.	Větrací pás hřebene a nároží	bm	191,000	-	191,000		-	21	-	-
12.	Těsn.pás úžlabí-samolep.	ks	53,500	-	53,500		-	21	-	-
13.	Dif.otev.hyd. - stř.bez bed.FOL-N-75m2,	m2	1 497,000	-	1 497,000		-	21	-	-
14.	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	118,000	-	118,000		-	21	-	-

764: Konstrukce klempířské

15.	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm - včetně výtokových kolen	m	120,000	-	120,000		-	21	-	-
16.	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° - ,včetně háků a kotlíků	m	236,000	-	236,000		-	21	-	-
17.	Střešní prvky TiZn - úžlabí rš 500 mm	m	53,500	-	53,500		-	21	-	-
18.	Oplechování TiZn okapů rš 150 mm – lišta pod folii	m	236,000	-	236,000		-	21	-	-
19.	Žlab TiZn 330 - vč. háků a rohů	bm	236,000	-	236,000		-	21	-	-
20.	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 120 mm	m	120,000	-	120,000		-	21	-	-
21.	Žlab TiZn - kotlík kulatý vel. 120 mm	kus	8,000	-	8,000		-	21	-	-
22.	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,135	-	1,135		-	21	-	-

009: Ostatní konstrukce a práce

23.	Bourání zdiva komínového	m3	15,000	-	15,000		-	21	-	-
24.	Likvidace komínového zdiva do suti, vč. Přesunu a skládkovného	t	27,000	-	27,000		-	21	-	-
25.	Montáž a demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 288,000	-	1 288,000		-	21	-	-
26.	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 288,000	-	1 288,000		-	21	-	-