

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: Pavilon č.10 vč.přístavku</b>						-	-	-
<b>762: Konstrukce tesařské</b>						-	-	-
1.	Demontáž prkenného bednění	m2	606,000		-	21	-	-
2.	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdál. do 360 mm, vč. latí 40/60 mm	m2	606,000		-	21	-	-
3.	Montáž prkenného bednění pod sámový žlab a na přístavek, vč.prken tl.24 mm	m2	120,000		-	21	-	-
<b>765: Krytiny skládané</b>						-	-	-
4.	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	606,000		-	21	-	-
5.	Likvidace eternitu do sutí, vč. Přesunu a skládkovného	t	8,700		-	21	-	-
6.	D+M, Střešní krytina Ruukki Monterrey Pural Matt vč.spoj. prostředků	m2	606,000		-	21	-	-
7.	D+M, Ruukki hřebenáče vč. přichytek a rozdělovacích hřebenáčů a štítových záslepek	m	56,000		-	21	-	-
8.	Odvětrávací komplet Ruukki - izolovaný komínek	ks	2,000		-	21	-	-
9.	Sněhové zábrany plechové dl.2m, D+M	ks	52,000		-	21	-	-
10.	Světlík/450x550/dvojsklo, barva hnědá	ks	8,000		-	21	-	-
11.	Větrací pás, okapní ochranná mřížka	ks	88,000		-	21	-	-
12.	Větrací pás hřebene a nároží	bm	56,000		-	21	-	-
13.	Těsn.pás úžlabí-samolep.	ks	27,000		-	21	-	-
14.	Difuzně otevřená hydroizolační folie Jutadach Monolithic 150g, vč.pásky pod kontralať Jutafol TPK	m2	606,000		-	21	-	-
15.	Difuzně otevřená hydroizolační folie Jutadach Jutadren AP pod falc.krytiny	m2	40,000		-	21	-	-
16.	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	26,000		-	21	-	-
<b>764: Konstrukce klempířské</b>						-	-	-
17.	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm - včetně výtokových kolen	m	60,000		-	21	-	-
18.	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° - ,včetně háků a kotlíků	m	88,000		-	21	-	-
19.	Střešní prvky Ruukki pural matt - úžlabí rš 625 mm	m	27,000		-	21	-	-
20.	Oplechování Ruukki pural matt okapů rš 1250 mm	m	88,000		-	21	-	-
21.	Žlab nástřešní Ruukki - vč. háků a rohů	bm	88,000		-	21	-	-
22.	Odpadní trouby Ruukki kruhové průměr 100 mm	m	60,000		-	21	-	-
23.	Žlab nástřešní Ruukki - kotlík kulatý vel. 100 mm vč.kolen	kus	7,000		-	21	-	-
24.	Střešní prvky Ruukki pural matt – falc. krytina přístavku	m2	39,000		-	21	-	-
25.	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	2,135		-	21	-	-
<b>768: Ostatní konstrukce a práce</b>						-	-	-
26.	Bourání zdiva komínového	m3	9,000		-	21	-	-
27.	Likvidace komínového zdiva do sutí, vč. Přesunu a skládkovného, stavba a pronájem schozu	t	16,000		-	21	-	-
28.	Montáž a demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	80,000		-	21	-	-
29.	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	den	20,000		-	21	-	-