

Příloha č. 2 výzvy – specifikace předmětu plnění

Pořadí:	Specifikace položek plnění:	% z celkové plochy	Plocha v m2	Cena za 1 m2 v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
	<b>Sokl</b>	<b>17650m2</b>				
1.	Odstranění starých nátěrů	3%	530			
2.	Penetrování	100%	17650			
3.	Tmelení + broušení	3%	530			
4.	Základní nátěr	100%	17650			
5.	2x Vrchní nátěr - omyvatelný	100%	17650			

Pořadí:	Specifikace položek plnění:	% z celkové plochy	Plocha v m2	Cena za 1 m2 v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
	<b>Radiátory článkové</b>	<b>2000m2</b>				
1.	Odstranění starého nátěru	3%	60			
2.	Broušení + odmašťování	100%	2000			
3.	Základní nátěr	100%	2000			
4.	2x Vrchní nátěr	100%	2000			

<b>Pořadí:</b>	<b>Specifikace položek plnění:</b>	<b>% z celkové plochy</b>	<b>Plocha v m2</b>	<b>Cena za 1 m2 v Kč bez DPH</b>	<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>Cena celkem v Kč včetně DPH</b>
	<b>Dveře</b>	<b>750m2</b>				
<b>1.</b>	Odstranění starých nátěrů	3%	23			
<b>2.</b>	Tmelení + broušení	3%	23			
<b>3.</b>	Základní nátěr	100%	750			
<b>4.</b>	2x Vrchní nátěr	100%	750			

<b>Pořadí:</b>	<b>Specifikace položek plnění:</b>	<b>% z celkové plochy</b>	<b>Plocha v m2</b>	<b>Cena za 1 m2 v Kč bez DPH</b>	<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>Cena celkem v Kč včetně DPH</b>
	<b>Zárubně</b>	<b>420m2</b>				
<b>1.</b>	Odstranění starých nátěrů	3%	13			
<b>2.</b>	Tmelení + broušení	3%	13			
<b>3.</b>	Základní nátěr	100%	420			
<b>4.</b>	2x Vrchní nátěr	100%	420			

Termín realizace 1 objektu (pavilonu) je cca 15 pracovních dnů, nástup do 2 pracovních dnů.  
Práce budou probíhat dle požadavku zadavatele za provozu oddělení (vždy se dělají maximálně 2 místnosti najednou).  
V případě potřeby nutno vystěhovat nábytek a následně po dokončení práce opět nastěhovat zpátky.  
Do cen započítejte veškeré náklady spojené s realizací zakázky, tj. vč. dopravy, zakrývání ploch, úklid, stěhování, zaměření apod.

Vše provádět vodou ředitelnými barvami, barva dle požadavku zadavatele na místě.